



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
LAVORI A MISURA - OPERE EDILI E IMPIANTI										
1	E.05.07.b	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione...compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro ... lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata... serramenti interni in legno	OG1		n	179,00				
2	E.05.07.a	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione...compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro ... lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata... serramenti esterni in legno	OG1		mq	11,52				
3	E.05.14.a	Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo... tavolati in laterizio	OG1		mq	328,44				
4	E.05.19.b	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri... pavimenti caldi resilienti	OG1		mq	1.007,67				
5	E.05.15.00	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OG1		mq	83,65				
6	E.05.22.00	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OG1		mq	650,95				
7	E.05.09	Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in in marmo od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OG1		m	36,90				
8	E.05.26	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OG1		n	12,00				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
9	E.05.28.NP.05	Allargamento-adeguamento vani porta esistenti locali in genere, al fine di installare nuove porte di ingresso di dimensione come indicato da progetto... taglio e demolizione manuale delle spalle in muratura e/o di qualsiasi forma e consistenza e successiva riquadratura delle stesse...	OG1		cad	107,00				
10	E.05.28.NP.06	Apertura di vani porte e finestre, su muri di spessore fino a cm 30, compresa la provvista e posa di architravi in c.a., la sistemazione delle spalle in muratura a malta di cemento...	OG1		mq	10,57				
11	E.05.28.NP.08	Apertura di vani porte e finestre, su muri di spessore oltre cm. 30 fino ad uno spessore massimo di cm. 60, compresa la provvista e posa di architravi in acciaio di qualsiasi tipo e forma, la sistemazione delle spalle in muratura a malta di cemento...	OG1		mq	22,29				
12	E.05.10.d	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri... breccia per strutture in conglomerato cementizio armato	OG1		mc	4,24				
13	E.12.11.NP.26	Fornitura e posa in opera di muratura in laterizio alveolare spessore fino a cm. 20 per altezze fin a mt. 4,00, a realizzazione di pareti nuove, tamponamenti anche parziali di forometrie esistenti... Legata con malta classe M3.	OS7		mq	336,49				
14	E.18.09.00	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino...	OS7		mq	991,96				
15	E.13.10.00	Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento ...	OG1		mq	894,81				
16	E.13.19.00	Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante...	OG1		mq	1.467,18				




 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
17	E.14.03.00	Fornitura e posa in opera... di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare...	OG1		mq	343,63				
18	E.98.02	Assistenza muraria alla posa di pavimenti in ceramica, gres, marmette...	OG1		mq	343,63				
19	E.15.11.b	Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno multistrato ricurvo e finitura superficiale nobilitata con impiallacciatura melaminica... La posa sarà eseguita mediante viti su sottostante supporto in legno di abete ancorato alla muratura con chiodi in acciaio... altezza 80 mm	OG1		m	217,96				
20	E.19.02.00	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C...E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³...	OS7		mq	265,15				
21	E.19.06.d	Sovraprezzo per lastre classe 0 reazione al fuoco spessore 13 mm	OS7		mq	270,12				
22	E.19.12.NP.33	Fornitura e posa in opera di controsolaio per l'incremento di resistenza flessionale del solaio ed il miglioramento prestazionale dell'elemento strutturale sia in termini di resistenza ultima che di duttilità. La struttura a placcaggio esterno antisfondellamento, incrementa la sezione trasversale conferendo una superiore capacità deformativa globale al solaio rendendolo più resistente....CLASSE A2.s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm,....	OS7		mq	5.278,81				
23	E.28.05	Asportazione parziale di vecchi strati di pittura su superfici interne con raschiatura, spazzolatura e lavaggio, riprese di danni di lieve entità. S'intendono compresi la successiva rimozione, nonché la raccolta, lo sgombero e il trasporto dei rifiuti alle pubbliche discariche. Sono esclusi corrispettivi per diritti di discarica: b) idropittura	OS7		mq	6.507,04				




 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
24	E.28.02	Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per tutti i supporti anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture, dato a pennello, a spruzzo o rullo.	OS7		mq	6.507,04				
25	E.28.03	Pretrattamento di supporto con una mano di fondo isolante per la riduzione di potere assorbente di supporti in agglomerato edile per successive pitturazioni: a) a base di resine sintetiche in dispersione (all'acqua)	OS7		mq	15.256,90				
26	E.28.01.a	Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa ... Idropittura muraria lavabile applicazione a rullo e pennello	OS7		mq	14.029,29				
27	E.28.04	Rivestimento di pareti interne, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello di una mano, opportunamente diluita, di pittura plastica con finitura superficiale a rilievo bucciato ed a lucido diretto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti...	OS7		mq	5.761,08				
28	E.28.06	Verniciatura di radiatori caloriferi con due mani di smalto inodore, applicato a pennello o a spruzzo, per elementi di radiatore medio	OS7		n	3.154,00				
29	E.16.10.c	Lastra di polistirene estruso autoestinguento a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto... di densità kg/mc 50÷55 e di spessore cm 2	OS7		mq	298,87				
30	E.16.10.f	sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 50÷55 per ogni centimetro di spessore in più	OS7		mq	597,73				
31	E.05.18.b	Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri ... pannelli fibra minerale, gesso e gessorivestito	OG1		mq	503,28				


IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
32	E.14.43	Fornitura e posa in opera di pavimento specifico per attività sportiva costituito da tre strati a struttura differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie opaca, finemente gofrata, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita di spessore mm 1,0 e sottostrato portante composto da uno strato omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm 1,0...accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm 5,5 con densità e durezza	OG1		mq	291,24				
33	E.14.43.NP.30	Realizzazione di linee per campi da gioco diritte e curve, larghezza cm 5, mediante vernici a base di poliuretano di colore diverso per ogni campo...	OG1		m	288,20				
34	E.05.28.00	Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OG1		mq	845,46				
35	E.05.28.NP.04	Rimozione di canali di gronda, scossaline pluviali, compreso l'abbassamento e l'accatastamento del materiale, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata ...	OG1		m	86,50				
36	E.05.07.c	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione...compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro ... lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata... serramenti esterni metallici	OG1		mq	13,10				
37	E.21.28.NP.41	Revisione di manto di copertura con rimozione totale dei coppi e/o delle tegole, disfacimento dei bordi, colmi, diagonali, compluvi, pulizia di sottotegola, calo in basso ed accatastamento delle materie di risulta provenienti dal disfacimento del manto, ricollocamento in opera del manto con impiego dei coppi e/o delle tegole di recupero...	OG1		mq	2.041,22				




 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
38	E.21.21.14	Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri... rame spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm	OG1		m	426,85				
39	E.29.02.04	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di rame dello spessore di 6/10 di mm con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard... canali di gronda in laminato di rame sviluppo 50 cm	OG1		m	40,30				
40	E.29.05.03	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard... tubi pluviali di scarico in laminato di rame saldato diametro 120 mm	OG1		m	292,00				
41	E.29.18.00.00	Fornitura e posa di terminali per tubi pluviali in ghisa, compresi i collari e la curva terminale della lunghezza massima di ml 2,00, diametro cm 10	OG1		cad	24,00				
42	E.16.05.00	Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer	OG1		mq	2.623,14				
43	E.98.05.00	Assistenza per l'esecuzione di manti impermeabili compresa la manovalanza per il sollevamento dei materiali	OG1		mq	2.626,71				
44	E.98.06.a	Assistenza muraria alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali, compresi i relativi pezzi speciali in lamiera - canali, pluviali, scossaline, ecc.	OG1		m	759,87				
45	E.29.18.00.01	Fornitura e posa di converse per compluvi chiodate con ribattini dello stesso materiale e saldate in opera, spessore 6/10 sviluppo cm 50	OG1		m	54,98				
46	E.29.18.00.02	Fornitura e posa di converse per camini chiodate con rivetti dello stesso materiale e sigillate in opera spessore 6/10 camino in pianta 50x25	OG1		m	12,00				

IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
47	E.29.18.00.03	Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali compresi i relativi pezzi speciali in lamiera	OG1		m	66,98				
48	E.23.33.a	Fornitura e posa in opera da tetto stratificata, bassoemissiva, manuale con tenda parasole, B47xH98 (0,46 mq)	OG1		n	20,00				
49	E.40.20.NP.70	Esecuzione di foro diam. da mm. 100/120 su muratura di qualsiasi natura con l'ausilio di carotatrice...	OG1		n	27,00				
50	E.23.03.b	Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico...con telaio in legno, laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre i mq 1,60	OG1		mq	103,20				
51	E.23.03.d	Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico...con telaio in legno, laminato liscio o bucciato: a due battenti oltre i mq 2,40	OG1		mq	134,83				
52	E.23.17.b	Fornitura e posa in opera di sopra luce fisso per porte interne, eseguito in continuità ed analogia con il sottostante serramento (impiallacciato o laccato), con o senza traversa superiore, nelle dimensioni idonee a garantire stabilità e tenuta,... oltre al perimetro ml 2,80	OG1		m	300,86				
53	E.24.06.b	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata durezza,... antinfortuno 4+4 mm PVB 0,38	OG1		mq	68,59				
54	E.26.24.a	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico - per porte ad un battente	OG1		n	10,00				
55	E.26.24.b	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico - per porte a due battenti	OG1		n	32,00				
56	E.25.10.d	Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 50-55 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto... serramento base 120x220 (2,64 mq)	OG1		n	3,00				
57	E.05.16.a	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri ...intonaci interni su muratura in laterizio	OG1		mq	25,34				
58	E.05.21.c	Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...pavimenti freddi	OG1		mq	142,50				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
59	E.12.09.b	Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda - spessore cm 12	OS7		mq	14,04				
60	E.12.11.00	Tavolato interno in bimattoni tipo doppio UNI, in opera con malta bastarda, di spessore cm 12	OS7		mq	146,23				
61	E.18.10.00	Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, compresa...	OS7		mq	58,80				
62	E.14.43.NP.28	Fornitura, assistenza e posa di in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura da 20x20 cm e/o in ceramica pressata a secco, in tinta unita, di prima scelta, a basso assorbimento di acqua < 3%, gruppo B1,...	OG1		mq	58,80				
63	B.03.19. d	Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 m o superiori se consentite normalmente dal materiale... Travertino chiaro Romano	OG1		mq	7,58				
64	E.98.01.h	OPERE IN PIETRA O MARMO POSA IN OPERA DI SOGLIA PER PORTA ESTERNA E BALCONE	OG1		m	30,60				
65	E.27.02.NP.53	Fornitura e posa in opera di rivestimento in acciaio inox sp. 15/10	OG1		mq	12,80				
66	E.27.02.NP.52	Fornitura e posa di acciaio per impieghi strutturali per architravi entro murature portanti eseguite mediante breccia nella muratura per l'alloggiamento della trave, posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi...	OG1		kg	3.035,50				
67	E.26.12.NP.48	Porte tagliafuoco metalliche REI 120 scorrevoli, altezza massima mt.2,50 composta da due lamiere di acciaio di spessore 15/10 pressopiegate,...	OG1		mq	7,20				
68	E.26.04.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:...luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte RAL	OG1		cad	6,00				
69	E.26.05.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:...luce netta di passaggio 125x210 (95+35) – finitura tinte RAL	OG1		n	15,00				




 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
70	E.26.05.NP.e	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:...luce netta di passaggio 200x210 (100+100) – finitura tinte RAL	OG1		cad	11,00				
71	E.26.05.NP.f	Fornitura e posa di sopra luce e/o laterali ciechi-fissi fino a mq. 2	OG1		mq	11,16				
72	E.13.06.b	Fornitura e posa in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942 posti a secco in piano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...laterizi normali spessore 12 cm	OG1		mq	7,84				
73	E.26.05.NP.h	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:...luce netta di passaggio 130x210 (90+40)– finitura tinte RAL	OG1		cad	6,00				
74	E.26.04.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:...luce netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL	OG1		cad	4,00				
75	E.26.05.NP.i	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:...luce netta di passaggio 80x210 – finitura tinte RAL	OG1		cad	4,00				
76	E.05.10.b	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...breccia per strutture in murature di pietrame	OG1		mc	4,04				
77	E.23.NP.45	Nuovo serramento in alluminio con apertura smoke-out di dimensioni di apertura cm.105x75 Evacuatori naturali di fumo e calore SMOKE OUT VERT conformi al regolamento EU 305/11, provvisti di marcatura CE, testati e certificati...	OG1		cad	6,00				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
78	E.26.05.NP.m	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:...luce netta di passaggio 110x210 (80+30)– finitura tinte RAL	OG1		cad	1,00				
79	E.23.22.d	Fornitura e posa in opera di portoncini esterni in legno di Douglas, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, battente con spalla, internamente rifinito come le porte ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte da un fascio intermedio orizzontale, immaschiettati, dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70,...a due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard	OG1		mq	2,88				
80	E.21.28.NP.43	Fornitura e posa di linea guida in acciaio inox AISI 316 diam. 8 data in opera con elementi certificati UNI. secondo quanto segue:...	OG1		m	218,00				
81	E.27.02.a	Inferrate peso minimo 30kg/mq	OG1		kg	30,00				
82	E.26.26.NP.49	Adeguamento anche in sostituzione delle porte di piano delle cabine ascensore esistenti di qualsiasi tipologia, forma e dimensione per garantire la protezione del fuoco REI 120.	OG1		cad	1,00				
83	E.23.NP.44	Recupero compreso di smontaggio, smuramento e trasporto in laboratorio di serramenti in legno esistenti, con sostituzione delle vetrate con lastre antisfondamento stratificato di sicurezza composto...	OG1		mq	17,16				
84	E.05.10.f	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...breccia per strutture in murature di laterizio	OG1		mc	1,50				
85	E.26.26.NP.50	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO METALLICO VERNICIATO FISSO TAGLIAFUOCO EI 120 , dim. 130x130 cm in possesso di omologazione integrale (intera porta vetrata) secondo norma UNI 9723,...	OG1		cad	1,00				
86	E.26.05.NP.g	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:...luce netta di passaggio 150x210 (75+75) – finitura tinte RAL	OG1		cad	1,00				




 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
87	E.08.19.a	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. ...cordoli, travi e solette	OG1		mc	0,22				
88	E.05.28.NP.09	Lievo di cornici di porte complete di copritelao, compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico,...	OG1		m	63,00				
89	E.05.28.NP.10	Smontaggio e trasporto di sedute esistenti in legno nell'aula magna. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OG1		n	380,00				
90	E.05.28.NP.12	Lievo di boiserie esistente in legno per qualsiasi altezza e dimensione, compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti,...	OG1		mq	175,00				
91	E.05.28.NP.13	Lievo di rivestimento a parete di pannello isolante in fibra minerale, compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti,...	OG1		mq	251,03				
92	E.05.28.NP.22	Rimozione di pedane di raccordo alle scale di ingresso e alle aule didattiche, di ogni genere, forma e dimensione, compreso il corrimano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OG1		n	2,00				
93	E.05.28.NP.23	Sovrapprezzo alla demolizione parziale o totale di pavimenti e battiscopa perimetrali in marmo, di qualsiasi forma spessore e consistenza, per il successivo riutilizzo compreso la pulizia delle lastre da aderenze cementizie o collanti da rimuovere. E' compreso nel prezzo il trasporto,...	OG1		mq	133,56				
94	E.05.28.NP.24	Rimozione di lastre di pietra sulla scalinata principale di qualsiasi forma, spessore e consistenza, per il successivo riutilizzo compreso la pulizia degli elementi da aderenze cementizie o collanti da rimuovere. E' compreso nel prezzo il trasporto,...	OG1		mq	16,08				
95	E.13.28.NP.27	Vespai areato con igloo realizzato anche in pendenza con elementi in materiale plastico imputrescibile di altezza variabile con sovrastante soletta in cls. per altezza finita fino a cm. 20	OG1		mq	385,11				
96	E.05.28.NP.25	Ricollocazione di pavimentazione in marmo-pietra di qualsiasi forma, dimensione e spessore, in recupero, compreso la movimentazione dal deposito di accatastamento,...	OG1		mq	146,82				
97	E.40.28.NP.71	Fornitura e posa in opera di pedata completa di frontalino in blocco di pietra come esistente di qualsiasi forma, dimensione e spessore, compreso l'allettamento di posa con impasto di sabbia e cemento per spessore fino a cm. 10.	OG1		m	40,20				


[Handwritten signature]

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
98	E.27.28.NP.56	Sistemazione e ridimensionamento di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati con interventi di taglio, saldature, inserimento di profili aggiuntivi per il ricollocamento nei fori adeguati al progetto compreso le assistenze edili.	OG1		mq	59,92				
99	E.27.28.NP.57	Fornitura e posa in opera di corrimano tubolare D=42 mm in acciaio INOX, realizzato interamente in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura satinato, vengono compresi nel prezzo...	OG1		kg	192,00				
100	E.05.24	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica, eseguita esclusivamente a mano, su avvolti di edifici esistenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OG1		mc	1,82				
101	E.05.25.a	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento,....	OG1		mq	76,26				
102	E.16.03	Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer	OG1		mq	177,91				
103	E.08.05	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera,....	OG1		kg	927,77				
104	E.27.02.b	grigliate a pavimento peso minimo 50kg/mq	OG1		kg	100,00				
105	E.13.02	Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili)...	OG1		mq	134,64				
106	E.05.28.NP.14	Lievo di rete di protezione a soffitto, compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche e l'onere di accesso e smaltimento alle stesse.	OG1		mq	216,00				
107	E.05.28.NP.15	Lievo di cornici in gesso di qualsiasi forma e dimensione a qualsiasi altezza, compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti,...	OG1		m	63,20				
108	E.05.28.NP.16	Lievo di struttura in correnti di legno di qualsiasi forma, sezione e consistenza in appoggio alle travature reticolari portante dei tiranti del controsoffitto in gesso, compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti,	OG1		mq	211,82				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
109	E.05.28.NP.17	Pulizia delle parti murarie del sottotetto dell'aula magna con rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda; strati e scaglie di laterizio,...	OG1		mq	237,00				
110	E.05.28.NP.18	Verifica strutturale e pulizia delle travature metalliche reticolari esistenti nel sottotetto dell'aula magna, con eventuale sostituzione di bulloneria di giunzione delle travature reticolari. Pulizia di tutte le parti metalliche mediante...	OG1		mq	59,40				
111	E.05.21.a	Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...pavimenti caldi in legno	OG1		mq	22,00				
112	E.05.28.NP.19	Realizzazione di ampliamento di gradini esistenti di qualsiasi forma, dimensione e consistenza per una lunghezza massima di cm. 50. Realizzati in blocchi di laterizio portante con sovrastante cappa debolmente armata per uno spessore minimo di cm. 4, finitura ad intonaco sui restanti lati a vista e rasatura per l'incollaggio della pavimentazione, questa da computare a parte.E' altresì compreso nel prezzo....	OG1		n	3,00				
113	E.18.22	Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti lisce da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri...	OS7		mq	589,87				
114	E.98.01.a	Posa in opera di scala in marmo di forma rettangolare, spessore medio pedate cm 3, frontalini cm 2, su struttura di cemento armato. Gradino completo di pedata e alzata	OG1		m	14,40				
115	E.15.21.c	Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466,... unito da 3,2 mm	OG1		mq	320,40				
116	E.19.28.NP.36	Fornitura e posa in opera di controparete in cartongesso rinforzato contro urti e botte, di qualsiasi forma anche inclinata, costituita da lastra in gesso rivestito composto da miscela omogenea e cellulosa, ad alta resistenza meccanica...spessore mm. 18, posati su struttura portante in lamiera di acciaio zincato 6/10, larghezza mm 55,...Classe A2....	OS7		mq	144,66				




 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
117	E.19.28.NP.37	Fornitura e posa in opera di veletta in cartongesso rinforzato contro urti e botte, tra la controparete di zoccolatura ed il pannello di isolamento acustico compresa la stuccatura, per una altezza dal piano di calpestio fino a mt. 4,00,... spessore mm. 18...Classe A2...	OS7		m	55,20				
118	E.19.28.NP.38	Fornitura e posa in opera di pannelli in lastre ingesso rivestito fonoassorbente forate in decoro, di qualsiasi forma anche iclinata, spessore mm. 12,5, con sottostante pannello isolante in lana di roccia dello spessore di cm. 4 ...	OS7		mq	409,29				
119	E.19.28.NP.39	Fornitura e posa in opera di pannelli in lastre di gesso rivestito fonoassorbente forate in decoro, di qualsiasi forma anche iclinata, spessore mm. 12,5, con sottostante pannello isolante in lana di roccia dello spessore di cm. 4 e velo di tessuto fonoassorbente con funzione antipolvere posate su montanti in lamiera zincata da 6/10, atta all'irrigidimento della struttura sorretta da trefoli 7x7 in acciaio posti ad un interasse di mt. 1, compreso...	OS7		mq	201,60				
120	E.19.28.NP.40	Fornitura e posa in opera di veletta in cartongesso rinforzato da porre in opera nel controsoffitto compresa la stuccatura, per una altezza dal piano di calpestio fino a mt. 12,00, di qualsiasi forma anche iclinata, costituita da lastra in gesso rivestito, posati su struttura portante in lamiera di acciaio zincato da 6/10, atta all'irrigidimento della struttura sorretta da trefoli 7x7 in acciaio posti ad un interasse di mt. 1, compreso...	OS7		m	106,00				
121	E.05.28.NP.20	Sistemazione di porte esistenti nell'aula magna in adeguamento della nuova forometria di progetto. Smontaggio completo della porta e trasporto in laboratorio, sistemazione con risagomatura e nuova profilatura della dimensione dell'anta, e sostituzione completa di tutte le guarnizioni,...	OG1		n	12,00				
122	E.27.28.NP.54	Fornitura di sedute su barra 5 posti s/s in plastica. Basi in tubo di acciaio rettangolare con tappi in materiale plastico, con piedino registrabile. Gambe e trave fissa in tubo di acciaio rettangolare. Unione sedile e schienale in tubo di acciaio ovalino. Sedile e schienale in copolimero di polipropilene. Sedile e schienale ignifugo classe UNO Colore blu/nero.	OG1		n	240,00				

[Handwritten signature]
 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
123	E.05.28.NP.21	Sistemazione delle scalette di accesso al palco esistente aula magna in adeguamento ai nuovi livelli di pavimentazione, trasporto in laboratorio, e sostituzione di eventuale ferramenta, sverniciatura e riverniciatura...	OG1		n	2,00				
124	E.15.01.NP.31	Fornitura e posa in opera di sedute in legno massello essenza emlock di prima scelta e adeguata stagionatura a sezione.....	OG1		m ²	12,32				
125	E.18.02	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato	OS7		m ²	7,88				
126	E.25.24	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore Naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio	OG1		cad	4,00				
127	E.29.18.NP.73	Fornitura e posa in opera di cassette esterne di raccordo pluviale alla gronda, in rame spessore 6/10 dim. 500x300x20 mm con troppopieno. Compreso...	OG1		n	40,00				
128	E.19.12.NP.35	Fornitura e posa di lastre in gesso rinforzato con fibre e tessuto minerale. Incombustibili in classe A1 di reazione al fuoco REI 120 Fissaggio.....	OS7		m ²	222,05				
129	E.19.12.NP.34	Sovrapprezzo alle pareti in cartongesso per garantire la protezione al fuoco su entrambe le facce EI 120 di prodotti omologati e certificati alla reazione al fuoco in classe minimo A2, con l'utilizzo.....	OS7		m ²	22,28				
130	E.27.28.01	Cassetta antincendio con naspo per incasso o in vista del tipo omologato, costituito da: - cassetta con sportello in lamiera d'acciaio zincata e verniciata in rosso, - naspo orientabile ruotante, - rubinetto d'intercettazione a sfera, - manichetta semirigida in nylon armato,.....	OG1	OS3	cad	14,00				
131	E.27.28.NP.74	Cassetta antincendio con naspo in vista esistenti del tipo omologato, costituito da: - scarico della linea di alimentazione; - lievo di naspo con custodia; - rottura della muratura esistente a mano con carotatrice di dimensione adatta al passaggio della condotta; - sigillatura della forometria con malta di cemento su entrambi i lati;.....	OG1	OS3	n	28,00				


 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
132	N.02.09.03	COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile in ottone. Compresi:- collettore semplice	OG1	OS3	n	12,00				
133	N.02.37.01	RUBINETTO miscelatore a pulsante con chiusura idraulica automatica a tempo, per piano lavabo. Testata e dispositivo temporizzatore intercambiabili con temporizzazione 20 sec. Selezione....	OG1	OS3	n	3,00				
134	N.03.07.01	Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in ottone cromato D=1"1/4, tubo di scarico in materiale polimerico flessibile od in gomma, opportunamente.....	OG1	OS3	n	3,00				
135	N.03.09.01	Sifone in ottone per lavabo o bidet del tipo a "P" D=1" 1/4 con rosone a muro o a bottiglia Compresi sifone in ottone;- canotti di raccordo alla piletta ed allo scarico a muro;- rosone cormato e morsetto....	OG1	OS3	n	3,00				
136	N.03.17.01	LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere....	OG1	OS3	n	3,00				
137	N.03.28.02	MENSOLE di sostegno speciali per lavabi disabili, ad inclinazione con azionamento pneumatico o manuale. Compresi:- mensole di sostegno ad azionamento pneumatico o manuale....	OG1	OS3	n	3,00				
138	N.03.32.01	PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio inossidabile, uscita da D=75 mm, versione sifonata per applicazioni da interno....	OG1	OS3	n	3,00				
139	N.03.33.02	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette....	OG1	OS3	m	12,00				
140	N.03.33.07	SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette...	OG1	OS3	m	15,00				
141	N.03.38.03	VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano....	OG1	OS3	n	3,00				
142	E.27.23	estintore portatile a polvere - kg=6 classe 34A-233BC	OG1	OS3	cad	41,00				


 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
143	E.27.28.02	BARRIERA tagliafuoco da installare su struttura REI di compartimentazione, solaio o parete tagliafuoco, per l'attraversamento delle impiantistiche elettriche o meccaniche....	OG1	OS3	dmc	280,00				
144	E.27.28.NP.02	Protezione antincendio di canalizzazioni EI 120, norma EN 1366-3/2009 per tubazioni fino a diam. 20 cm. Fornitura e posa....	OG1	OS3	cad	52,00				
145	E.05.28.NP.11	Lievo di parapetto in metallo completo di copertina in legno, compresi gli eventuali ponteggi e puntellamenti, le operazioni necessarie per l'abbassamento dei materiali fino al piano di carico...	OG1		m	11,20				
146	E.27.28.NP.55	Parapetto in cristallo completo di struttura autoportante. Parapetto con sistema di ancoraggio laterale o superiore Fascia di sostegno in acciaio con...	OG1		m	11,20				
147	E.12.09	Tramezzo di mattoni forati, in opera con malta bastarda 340... SPESSORE 8 CM...	OG1		m ²	10,00				
148	Z.45.01.01.b	Fornitura, posa in opera e collegamento di centrale rivelazione incendio analogica per impianti a Loop. Caratteristiche: - certificata secondo EN 54/2 e EN 54/4	OS30		n	1,00				
149	Z.45.02.01.a	Fornitura, posa in opera e collegamento di rivelatore ottico puntiforme di fumo per impianti a Loop. Caratteristiche: - certificato secondo EN 54/7	OS30		n	39,00				
150	Z.45.03.01.a	Fornitura, posa in opera e collegamento di pulsante manuale a rottura vetro per impianti a Loop. Caratteristiche: - certificato secondo EN 54/11	OS30		n	38,00				
151	Z.45.04.11.a	Fornitura, posa in opera e collegamento di pannello remoto di segnalazione e comando. Caratteristiche: - display LCD a caratteri alfanumerici	OS30		n	1,00				
152	Z.45.04.21.b	Fornitura, posa in opera e collegamento di scheda di espansione Loop per centrale rivelazione incendi. Compreso e compensato ogni onere ed accessorio	OS30		n	1,00				


 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
153	Z.45.04.31.a	Modulo Loop 1 in 1 out Fornitura, posa in opera e collegamento di modulo indirizzato su loop. Caratteristiche: - 1 ingresso monitorato	OS30		n	69,00				
154	Z.45.05.02.a	Fornitura, posa in opera e collegamento di sirena esterna allarme incendio. Caratteristiche: - certificata secondo EN 54/3	OS30		n	2,00				
155	Z.45.05.03.a	Fornitura e messa in servizio di un combinatore telefonico, in contenitore metallico antimanomissione, a microprocessore	OS30		n	1,00				
156	Z.45.11.01.a	"Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per....	OS30		n	2,00				
157	Z.45.11.01.b	"Attacco per apparecchiatura collegata al Loop, dalla centrale Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per....	OS30		n	2,00				
158	Z.45.11.02.a	Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per...	OS30		n	72,00				
159	Z.45.11.02.b	Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per...	OS30		n	2,00				
160	Z.45.11.04.a	Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. Comprensivo di:...	OS30		n	8,00				
161	Z.45.11.04.b	Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da centrale per dispositivo di segnalazione allarme incendio. Comprensivo di:...	OS30		n	2,00				
162	Z.45.11.05.a	Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. Comprensivo di:...	OS30		n	110,00				
163	Z.45.11.05.b	Fornitura, posa in opera e collegamento di attacco incassato o a vista da apparecchio precedente per dispositivo di segnalazione allarme incendio. Comprensivo di:...	OS30		n	2,00				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
164	Z.E46.101.10	Fornitura e posa in opera di centrale analogica per gestione e comando impianto di spegnimento a scarica equipaggiata per 2 zone di scarica indipendenti, conforme....	OS30		n	1,00				
165	Z.M.16.03.01	Alimentatore supplementare in armadio da parete, per alimentazione dispositivi ausiliari quali elettromagneti, sirene etc., con funzioni di diagnostica. Compresi: - gruppo c.s.d.; - accumulatore 12 Vcc/45 Ah....	OS30		n	8,00				
166	Z.M.16.06.01	Pannello di allarme ottico acustico con scritta come da elaborati grafici. L'avviso è dato da un suono continuo o intermittente e da una scritta illuminata mediante LED ad elevata luminosità....	OS30		n	38,00				
167	Z.M.16.10.01	Elettromagnete inserito in contenitore in alluminio rinforzato dotato di due passa cavo regolabili da 5 a 16 mm, montati nella parte superiore, e di un pulsante di sblocco di colore rosso nella...	OS30		n	54,00				
168	E.26.04.NP.I	luce netta di passaggio 70x200 finitura tinte RAL	OG1		cad	1,00				
169	E.19.12.NP.32	Fornitura e posa di rivestimento in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati da 13 mm, antincendio, classe "0", da ancorare direttamente alle pareti con viti autofilettanti	OG1		m²	69,68				
170	13.03.04.10.d	Radiatore a tubo, altezza 2500, eseguito in tubi saldati d'acciaio, potenzialità termica T = 50 K, completo di mensole, raccordi, tappi e riduzioni: 5 colonne, pot. termica ca. 354,5W	OG1	OS28	elemento	40,00				
171	15.04.02.01.a	Tubi rigidi in PVC liscio, autoestinguento, dielettrico, marchiati di tipo medio con resistenza allo schiacciamento di 750 N, certificati IMQ. Realizzazione con grado di protezione ... gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro nominale 25 mm - 750 N	OS30		m	55,00				
172	15.04.03.01.a	Tubi in polietilene PE-HD, flessibile, autoestinguento, corrugati e lisci all'interno con resistenza allo schiacciamento di 450 N. I giunti vengono eseguiti con manicotti compresi ... eriali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale 40 mm	OG1	OS28	m	120,00				
173	15.04.05.01.a	Tubi metallici in acciaio zincato a fuoco per elevate sollecitazioni di compressione con resistenza allo schiacciamento di 4000 N. Realizzazione con grado di protezione minimo IP65. ... eriali, gli sfridi, la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale 25 mm	OG1	OS28	m	35,00				




 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
174	15.04.08.21.g	Cassette di derivazione in PVC antiurto, autoestinguente, per installazione esterna alle murature. Grado di protezione minimo IP55. Provviste di coperchio di chiusura in munito di s ... manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni (bxhxp) 300/350x250/300x100/120 mm	OS30		cad	8,00				
175	15.04.08.41.a	Cassette di derivazione in lega leggera per installazione esterna alle murature. Grado di protezione minimo IP55. Provviste di coperchio di chiusura in munito di serraggi a vite e d ... la manodopera ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni (bxhxp) 100/150x150/200x50/70 mm	OS30		cad	12,00				
176	15.04.11.01.d	Sistema portacavi in metallo costituito da canali a sezione rettangolare a forma di U eseguiti in lamiera di acciaio pieno o forato (zincato o verniciato con resine epossidiche o p ... ia per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 200x50/75 mm	OS30		m	242,00				
177	15.04.11.01.e	Sistema portacavi in metallo costituito da canali a sezione rettangolare a forma di U eseguiti in lamiera di acciaio pieno o forato (zincato o verniciato con resine epossidiche o p ... ia per dare il lavoro finito a regola d'arte. Canale rettilineo in acciaio elettrozincato, dimensioni (bxh) 300x50/75 mm	OS30		m	575,00				
178	15.04.11.04.a	Fornitura e posa in opera di separatori in acciaio elettrozincato per sistema portacavi sopra descritto altezza 50/75/100 mm	OS30		m	875,00				
179	15.04.23.01.b	Canali porta apparecchi per il montaggio a battiscopa e/o cornice in PVC autoestinguente per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente ... unzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (bxh) 81x22 mm	OS30		m	1.076,00				
180	15.04.23.01.c	Canali porta apparecchi per il montaggio a battiscopa e/o cornice in PVC autoestinguente per il contenimento delle linee e per l'installazione di dispositivi quali prese di corrente ... nzione, delle minuterie e la manodopera necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (bxh) 127x28 mm	OS30		m	310,00				


 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
181	15.05.04.01.g	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x25 mmq	OS30		m	325,00				
182	15.05.04.01.h	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x35 mmq	OS30		m	540,00				
183	15.05.04.01.i	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x50 mmq	OS30		m	25,00				
184	15.05.04.01.j	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x70 mmq	OS30		m	25,00				
185	15.05.04.01.k	Linee unipolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... disposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 1x95 mmq	OS30		m	10,00				
186	15.05.04.03.a	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... isposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mmq	OS30		m	1.210,00				


 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
187	15.05.04.03.b	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... isposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mmq	OS30		m	530,00				
188	15.05.04.03.c	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... edisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 3x4 mmq	OS30		m	50,00				
189	15.05.04.03.d	Linee tripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo F ... edisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 3x6 mmq	OS30		m	120,00				
190	15.05.04.04.a	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tip ... isposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 4x1,5 mmq	OS30		m	60,00				
191	15.05.04.04.b	Linee quadripolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tip ... isposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 4x2,5 mmq	OS30		m	50,00				
192	15.05.04.05.a	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo ... isposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x1,5 mmq	OS30		m	50,00				


 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
193	15.05.04.05.b	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo ... isposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mmq	OS30		m	50,00				
194	15.05.04.05.c	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo ... edisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mmq	OS30		m	280,00				
195	15.05.04.05.d	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo ... edisposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mmq	OS30		m	49,00				
196	15.05.04.05.e	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo ... disposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mmq	OS30		m	138,00				
197	15.05.04.05.f	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo ... disposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x16 mm2	OS30		m	95,00				
198	15.05.04.05.g	Linee pentapolari con cavi flessibili in rame con conduttori isolati in gomma e guaina esterna in PVC non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, tipo ... disposti, comprensiva della quotaparte dei collegamenti con tutti gli accessori necessari. linea FG7OM1 0,6/1KV 5x25 mmq	OS30		m	325,00				
199	15.05.11.23	Cavo dati di categoria 6 a 4 coppie schermate 250 Mbit/s con guaina in PVC di tipo non propagante l'incendio.	OS30		m	4.040,00				


 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
200	15.06.02.03.e	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. Quadro stagno in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta ... ui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 144- dimensioni indicative (hxbxp): 1200x600x250 mm	OS30		cad	5,00				
201	15.06.02.03.f	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 125 A. Quadro stagno in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta ... ui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 144- dimensioni indicative (hxbxp): 1000x600x250 mm	OS30		cad	5,00				
202	15.06.03.02.e	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 250 A. Quadro in lamiera per installazione a parete completo di pannello frontale e porta traspa ... gui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - unità modulari: 120- dimensioni indicative (hxbxp): 800x550x220 mm	OS30		cad	4,00				
203	15.06.04.01.a	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello ... , le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x300x250 mm	OS30		cad	5,00				
204	15.06.04.01.b	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. Quadro ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccolo, pannello ... , le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazioni dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x550x250 mm	OS30		cad	15,00				
205	15.06.04.02.a	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccol ... , le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x400x400 mm	OS30		cad	2,00				
206	15.06.04.02.b	Quadri elettrici per la distribuzione in bassa tensione con corrente nominale fino a 630 A. Quadro componibile ad armadio in lamiera per installazione a pavimento completo di zoccol ... , le targhette bilingui indicanti i circuiti e la numerazione dei cavi. - dimensioni indicative (hxbxp): 2000x600x400 mm	OS30		cad	2,00				


 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
207	15.06.11.01.b	Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x40 A	OS30		cad	1,00				
208	15.06.11.01.e	Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A	OS30		cad	5,00				
209	15.06.11.01.f	Interruttore di manovra - sezionatore in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 400 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A	OS30		cad	13,00				
210	15.06.11.02.b	Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x100 A	OS30		cad	1,00				
211	15.06.11.02.d	Sezionatore sottocarico con manopola bloccabile in esecuzione modulare da montare nei quadri elettrici. Tensione nominale 690 V. Comprensivo del montaggio su guida DIN, il materiale di cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x80 A	OS30		cad	1,00				
212	15.06.21.02.b	Interruttore magnetotermico due poli protetti, potere di interruzione Icn 6 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circuita ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	OS30		cad	25,00				
213	15.06.22.02.a	Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circu ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	OS30		cad	26,00				


 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
214	15.06.22.02.b	Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circu ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x10 A - 2 unità modulari	OS30		cad	179,00				
215	15.06.22.02.c	Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circu ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x16 A - 2 unità modulari	OS30		cad	122,00				
216	15.06.22.04.c	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x16 A - 4 unità modulari	OS30		cad	7,00				
217	15.06.22.04.d	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	OS30		cad	2,00				
218	15.06.22.04.e	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A - 4 unità modulari	OS30		cad	6,00				
219	15.06.22.04.f	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A - 4 unità modulari	OS30		cad	2,00				
220	15.06.22.04.g	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle ci ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A - 4 unità modular	OS30		cad	1,00				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
221	15.06.22.04.l	Interruttore magnetotermico a tre poli protetti, potere di interruzione Icn 10 kA a 400 V, curva di interventomegantico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circui ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 3x32 A - 3 unità modular	OS30		cad	2,00				
222	15.06.23.02.a	Interruttore magnetotermico a due poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle circu ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x6 A - 2 unità modulari	OS30		cad	2,00				
223	15.06.23.04.d	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20 A - 4 unità modulari	OS30		cad	1,00				
224	15.06.23.04.e	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25 A - 4 unità modular	OS30		cad	1,00				
225	15.06.23.04.f	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32 A - 4 unità modular	OS30		cad	1,00				
226	15.06.23.04.g	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40 A - 4 unità modular	OS30		cad	8,00				
227	15.06.23.04.h	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50 A - 4 unità modulari	OS30		cad	2,00				




 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
228	15.06.23.04.i	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63 A - 4 unità modular	OS30		cad	5,00				
229	15.06.23.04.l	Interruttore magnetotermico a quattro poli protetti, potere di interruzione Icn 15 kA a 400 V, curva di intervento magnetico C. Da montare nei quadri elettrici a protezione delle c ... cablaggio e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x80 A - 4 unità modular	OS30		cad	1,00				
230	15.06.41.02.a	Interruttore differenziale a due poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da monta ... e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 2x25A, Idn 0,03A - 2 unità modulari	OS30		cad	348,00				
231	15.06.41.04.a	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	OS30		cad	10,00				
232	15.06.41.04.b	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40A, Idn 0,03A - 4 unità modulari	OS30		cad	1,00				
233	15.06.41.14.a	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x25A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	OS30		cad	3,00				
234	15.06.41.14.b	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x40A, Idn 0,3A - 4 unità modulari	OS30		cad	8,00				



numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
235	15.06.41.14.c	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... o e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x63A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modular	OS30		cad	5,00				
236	15.06.41.14.d	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x20A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari	OS30		cad	1,00				
237	15.06.41.14.e	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x32A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modulari	OS30		cad	2,00				
238	15.06.41.14.f	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... o e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x50A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modular	OS30		cad	2,00				
239	15.06.41.14.g	Interruttore differenziale a quattro poli in esecuzione modulare con relè differenziale a taratura fissa di tipo "A" per corrente alternata e pulsante con componenti continue. Da m ... o e la manodopera necessaria per l'installazione a regola dell'arte. corrente nominale 4x80A, I _{dn} 0,3A - 4 unità modular	OS30		cad	1,00				
240	15.06.52.05.e	Interruttore automatico componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento; sganciatore ele ... tetti Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. corrente nominale 4x100-250 A	OS30		cad	1,00				
241	15.06.55.03	Blocco differenziale da montare su interruttori automatici scatolati quadripolari. Insensibile alle correnti con componenti continue (classe A) e protetto contro gli scatti intempe ... della sensibilità (da 0,03A a 3A) e del ritardo dell'intervento (da 0 a 1 s). Per installazione su interruttore 4x250A.	OS30		cad	1,00				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
242	15.06.58.01.b	Interruttore sezionatore componibile scatolato con contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso; scomparto ausiliari a doppio isolamento. Tensione nominale: 690V AC montaggio fisso; contatti anteriori; 4 poli. Comprensivo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e la quota parte del cablaggio. Corrente nominale 250 A	OS30		cad	1,00				
243	15.06.61.01.a	Protezioni termiche consistenti in cartucce a fusibile tipo cilindrico per correnti fino a 63A e di tipo a coltello per correnti superiori. Da montare nei quadri elettrici principa ... aggio e di ogni altra necessaria minuteria. Base portafusibili a due poli (F+N) con sezionatore per fusibili fino a 25 A	OS30		cad	10,00				
244	15.06.71.01.l	Apparecchiature per il comando delle circuitazioni e la segnalazione dei servizio. In esecuzione modulare per installazione a scatto su guida profilata a omega, oppure in esecuzione ... a. Apparecchio di segnalazione con 3 lampade al neon 250V completo di portafusibili e fusibili per segnalazione tensione	OS30		cad	25,00				
245	15.06.71.11.b	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per inst ... trico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. relè passo-passo bipolare 16 A	OS30		cad	64,00				
246	15.06.71.11.e	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per inst ... teria necessaria. orologio programmatore giornaliero/settimanale con riserva di carica con ora solare/legale automatica.	OS30		cad	1,00				
247	15.06.71.11.f	Apparecchiature per l'inserimento o il disinserimento di circuitazioni elettriche diverse, pilotate da comandi manuali od automatici. In esecuzione modulare accessoriabile per inst ... o elettrico. Comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria necessaria. contattore bipolare 20 A	OS30		cad	3,00				
248	15.06.71.21.d	Contattori di potenza trifasi 230/400V per l'inserimento o il disinserimento di linee sottocarico. Contatti di potenza a scatto rapido (1ms), ad alto potere d'interruzione e con sm ... ro elettrico, comprensiva del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra necessaria minuteria. Contattore 3x22A - 11kW	OS30		cad	1,00				




 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
249	15.06.71.22.a	Relè termici tripolari per la protezione di motori trifase da accoppiare ai contattori di potenza. Provvisti di un contatto ausiliario in apertura ed uno in chiusura. fino a 12 A	OS30		cad	1,00				
250	15.06.72.03	Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione ... e concatenata - corrente di fase e di neutro - frequenza Inserzione tramite TA 5A Installazione su guida DIN - 4 moduli.	OS30		cad	1,00				
251	15.06.72.04	Indicatore multifunzione per la misura e la sorveglianza di grandezze elettriche in reti di distribuzione. Provvisto di display retroilluminato a led. Misurazione e visualizzazione ... con uscita impulsi per ripetizione remota della misura. Inserzione tramite TA 5A. Installazione su guida DIN - 4 moduli.	OS30		cad	1,00				
252	15.06.72.05.b	Trasformatore di corrente a barra passante per misura. Classe di precisione 0,5-1 Corrente secondario 1-5A. corrente primaria fino a 250 A	OS30		cad	3,00				
253	15.06.81.25	Scaricatore-limitatore combinato di tipo 1 quadripolare per inserimento in rete TT con tensione nominale di 230/400 V. Provvisto di spinterometro autoestinguente incapsulato e di I ... erso fusibili 35 A gL/gG fino a 50 kAeffTempo di intervento ta<100 nsTensione massima continuativa Uc=255 VSPD di tipo 1	OS30		cad	6,00				
254	15.06.91.01	Bobina a lancio di corrente per organi di comando tipo modulare 110-415V AC; 110 VDC o 14-48V DC/ACDC/AC	OS30		cad	27,00				
255	15.06.91.11	Contatto ausiliario per montaggio su organi di comando tipo modulare	OS30		cad	29,00				
256	15.06.91.21.b	Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemp ... guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria. monofase 230/12-24V 40VA	OS30		cad	1,00				
257	15.06.91.21.c	Trasformatore di sicurezza di piccola potenza per installazione a scatto su guida a omega. Resistente al corto circuito e provvisto di dispositivo di protezione contro la sovratemp ... guida già predisposta, comprensivi del cablaggio, dell'assemblaggio e di ogni altra minuteria. monofase 230/12-24V 100VA	OS30		cad	7,00				




numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
258	15.08.01.35.m	Punto di comando centralizzato tramite interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore, relè alimentato a 220V , in esecuzione a vista, completo di: - sistema di distribuzione ... ngoli componenti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Punto di comando con interruttore crepuscolare.	OS30		cad	3,00				
259	15.08.01.52.a	Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a vista, completo di:- sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - conduttori del tipo H07V-K, N07V-K, F ... are l'opera compiuta a regola d'arte. Punto luce in parallelo in esecuzione a vista - IP40 - linea N07K-V o FROR450/750V	OS30		cad	250,00				
260	15.08.01.52.c	Punto luce in parallelo comandato in loco o centralizzato, esecuzione a vista, completo di:- sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - conduttori del tipo N07G9-K, FG7 OM - ... pera compiuta a regola d'arte. Punto luce in parallelo in esecuzione a vista - IP65 - linea N07G9-K, FG7 OM -1 - 0,6/1kV	OS30		cad	17,00				
261	15.10.01.55.o	Realizzazione di punto di collegamento di motore, macchina o apparecchiatura elettrica generica da linea di alimentazione già predisposta, completo di:- sistema di raccordo, tubo r ... nti e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Punto di collegamento utilizzatore, - IP65 - linea 3x4/6 mm2	OS30		cad	6,00				
262	15.10.02.01.b	Assemblaggio, installazione e collegamento di quadretto prese di tipo industriale componibile per l'inserimento di linee volanti appartenenti ad utilizzatori di tipo fisso oppure m ... laggio e apparecchi- 1 presa CEE 2x16A+T con interblocco- 1 presa CEE 3x16A+N+T con interblocco- 2 prese 2x116A+T Schuko	OS30		cad	5,00				
263	15.11.01.15.e	Attacco per unità di trattamento aria UTA, in esecuzione a vista, completo di:- sistema di distribuzione in tubo rigido in PVC, - conduttori del tipo FG7OR 0,6/1kV di sezione mini ... gni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Punto aeroterma, a vista - IP44 - con linea FG7OR 0,6/1kV 3x2,5 mmq	OS30		cad	3,00				
264	15.14.02.01.a	Piastra colletttrice per il raccordo tra il dispersore di terra e le linee principali di terra.Costituita da una barra di equipotenzialità in ottone, in rame o in lega Ms/gal Sn completa di morsetti e di calotta in materiale plastico. piastra fino a 15 derivazioni	OS30		cad	1,00				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
265	15.16.02.11	Alimentatore per impianto citofonico 2 fili, custodia DIN 8 moduli, alimentazione 230Vac, 50Hz, tensione uscita 27Vdc, protezione PTC contro cortocircuiti, sovraccarico e variazioni termiche.	OS30		cad	4,00				
266	15.16.02.11a	Alimentatore per controllo impianto lampade emergenza, custodia DIN 8 moduli, alimentazione 230Vac, 50Hz, tensione uscita supervisione 24Vcc, protezione PTC contro cortocircuiti, sovraccarico e variazioni termiche.	OS30		cad	1,00				
267	15.16.02.23	Citofono viva voce bicanale da incasso a parete in materiale termoplastico fornito di 8 tasti per apriporta, autoinserimento, servizi ausiliari (luce scale), conversazione, regolaz ... ne volume suoneria ed esclusione, selezione di diverse suonerie e morsettiera estraibile. Completo di scatola da incasso.	OS30		cad	1,00				
268	15.16.02.51	Punto attacco di posto esterno per impianto citofonico realizzato con cavo specifico con guaina in PVC non propagante l'incendio, conforme norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 ... za dall'alimentatore, degli accessori di connessione e della manodopera necessaria per la realizzazione a regola d'arte.	OS30		cad	1,00				
269	15.20.01.01.a	Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da parete, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: struttura d ... i composizioni: armadio a rack da parete, 6 unità (AxLxP) (310-350x600x500) per massimo 24 punti dati e massimo 1 switch	OS30		cad	2,00				
270	15.20.01.01.b	Fornitura e posa in opera di armadio Rack 19", da parete, per la distribuzione e l'attestazione dei cavi dell'impianto cablato composto da elementi in lamiera d'acciaio: struttura d ... i composizioni: armadio a rack da parete, 9 unità (AxLxP) (450-500x600x400) per massimo 24 punti dati e massimo 1 switch	OS30		cad	12,00				
271	15.20.03.01.a	Fornitura e posa in opera di punto dati (cavo multipolare a 4 coppie non propagante l'incendio e ridotta emissione di fumi e gas tossici), conduttore a filo di rame ricotto, isolam ... o a regola d'arte nella seguente esecuzione: attacco presa dati RJ45, lunghezza tra 0 a massimo 20m cat. 6 U/UTP/ 100MHz	OS30		cad	86,00				




 IL R.N.P.


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
272	15.29.01.02	Centralina elettronica di controllo indirizzabile in grado di eseguire test manuali o automatici periodici degli apparecchi di illuminazione di sicurezza. Installazione su barra DI ... 85, alimentazione est. 24 Vcc. Completa di cavi, accessori ingegnerizzazione e quant'altro necessario completa in opera.	OS30		cad	1,00				
273	15.29.01.03	Interfaccia modulare di comunicazione in grado di effettuare funzioni di convertitore RS232 2 RS485. Inviare SMS o e-mail di allerta dello stato del sistema di controllo dell'illum ... tiera 5 poli, Dist. max 1200 m. Completa di cavi, accessori ingegnerizzazione e quant'altro necessario completa in opera.	OS30		cad	1,00				
274	A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.	OS30		h	370,00				
275	B.50.10.07	PUNTO APP. TELEFONICO SU TORR. O PARETE Realizzazione impianto telefonico centralizzato realizzato con tubazioni e scatole indipendenti con derivazione da partitori di zona facenti ... o a se stante. Il canale verrà conteggiato a parte come la torretta. - Per apparecchio telefonico su torretta o a parete	OS30		cad	20,00				
276	B.50.10.08.d	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE Impianto per il controllo della climatizzazione comprendente la realizzazione delle canalizzazioni necessarie, scatole di derivazione, basetta in legno al ... scita cavi dalla parete per i termostati ambiente, scatola pe Punto per alimentazione ventilconvettore - predisposizione	OG1	OS28	cad	3,00				
277	B.71.47.04	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 1000 a 3000 m³/h	OG1	OS28	n	3,00				
278	B.71.47.04.b.NP	Canale per allacciamento ad unità di recupero calore per la mandata e l'aspirazione dell'aria , realizzato con pannello sandwich spessore 20 mm opportunamente coibentato. Installa ... osite flange, completo di curve, derivazioni ecc.Fornito installato ed allacciato a unità e bocchette completo in opera	OG1	OS28	m²	130,00				
279	B.71.47.04.c.NP	Bocchetta di mandata aria in alluminio anodizzato dim. 400x300mm. Fornita installata ed allacciata al canale, completa in opera	OG1	OS28	cad	6,00				
280	B.71.47.04.d.NP	Bocchetta di ripresa aria in alluminio anodizzato dim. 400x400mm. Fornita installata ed allacciata al canale, completa in opera	OG1	OS28	cad	6,00				
281	B.71.47.04.e.NP	Copertura metallica per installazione recuperatore all'esterno realizzata in alluminio completa di staffaggi per montaggio in esterno del recuperatore. Fornita montata completa di tutti gli accessori necessari in opera	OG1	OS28	cad	3,00				

[Handwritten signature]

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
282	E 42.11.04	Formazione di punto altoparlante a vista completo di cassetta in resina termoplastica autoestinguente con coperchio, grado di protezione IP 55, conduttori, tubazioni rigide dielett ... i ogni altro onere e/o accessorio per la derivazione direttamente dal rack di amplificazione sonora questo solo escluso;	OS30		n	54,00				
283	E 42.51.01	Fornitura e posa in opera di centrale audio per impianto EVAC costituita da : - n. 1 unità di controllo e visualizzazione per 8 linee (MET8CV8); - n. 7 moduli di amplificazione fi ... i ventilazione e di ogni altro onere e/o accessorio per darlo in opera collegato e perfettamente funzionante allo scopo;	OS30		cad	1,00				
284	E 42.54.01	Fornitura e posa in opera di base microfonica per impianto EVAC per l'invio di messaggi vocali selezionabili per 8 zone o generali di emergenza con selezione di messaggi preregistr ... a cintura principale di distribuzione questa compresa per darla in opera cablata e perfettamente funzionante allo scopo;	OS30		n	1,00				
285	E 42.56.02	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per impianto EVAC installabile a parete o soffitto, realizzato a norme EN54-24, completo di corpo in materiale plastico tipo ABS aut ... cintura principale di distribuzione questa compresa e per darlo in opera cablato e perfettamente funzionante allo scopo;	OS30		n	54,00				
286	E 42.90.02	Fornitura e posa in opera di conduttore multipolare flessibile per impianto EVAC realizzato a norme CEI 20-105, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, con ridottissimi ... ogni altro onere e/o accessorio per darlo in opera cablato e perfettamente funzionante allo scopo, sezione 2 x 1,50 mm ² ;	OS30		m	620,00				
287	E.05.25.a	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari	OG1		m ²	450,00				
288	E.05.27.00	Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la demolizione di eve ... ndennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI	OG1	OS28	n	24,00				


 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
289	M.01.19.01	LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda flessibile di rame r ... ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	OS30		m	6.447,00				
290	M.01.19.02	LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda flessibile di rame r ... ario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	OS30		m	6.792,00				
291	M.01.19.03	LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda flessibile di rame r ... ssario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 4 mmq.	OS30		m	6.272,00				
292	M.01.19.04	LINEA in cavo N07G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda rotonda flessibile di rame r ... ssario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 6 mmq.	OS30		m	515,00				
293	M.01.26.12.a.NP	Punto elettrico in esecuzione incassata e in vista IP44 (tipo residenziale o similare), comprendente di: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in ... O ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa UNEL + n. 2 bipasso 2x10/16A	OS30		n	72,00				
294	M.02.09.01	Modulo di interfaccia per la supervisione locale o remota di impianti per illuminazione di emergenza gestiti da sistemi di controllo. Il collegamento ai componenti dei sistemi di g ... isione. COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA - Interfaccia per supervisione locale o remota	OS30		n	1,00				




 M.01.26.12.a.NP


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
295	M.02.09.01.a.NP	APPARECCHIATURA DI INTERFACCIA PER LA SUPERVISIONE LOCALE E/O REMOTA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CENTRALIZZATO Fornitura, posa in opera su giuda DIN, programmazione ... so e compensato: - alimentatore 24Vdc per apparecchiatura DCM - modem GSM - cavo e interconnessione tra DCM e modem G	OS30		n	1,00				
296	M.02.31.05.NP	APPARECCHIO AUTONOMO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA IN VERSIONE "SEMPRE ACCESA" CON CONTROLLO CENTRALIZZATO Fornitura e posa in opera di apparecchio per la segnalazione di sicurezz ... ori, funzionamento SA, dim 251x337x35mm comprese staffe e accessori di installazione per posa a parete, soffitto.	OS30		n	41,00				
297	M.02.31.08.NP	APPARECCHIO AUTONOMO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA IN VERSIONE "SOLO EMERGENZA" CON CONTROLLO CENTRALIZZATO Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emerge ... rbimento: 7 VA - 1W, dimensioni 375x160x68mm, comprese staffe e accessori di installazione per posa a parete, soffitto	OS30		n	45,00				
298	M.02.31.09.NP	PROGRAMMAZIONE E MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Attività necessarie per la programmazione, messa in servizio e visualizzazione da ... iche (cavetteria e connettorizzazioni in genere, impostazioni di sistema, ...) Per sistema fino a 100 corpi illuminanti	OS30		n	1,00				
299	M.02.32.07.NP	Binario portante impianto di illuminazione in profilo di lamiera d'acciaio verniciata in resina di poliestere di colore bianco, completo di n. 11 cavi integrati in un profilo di n. ... a soffitto mediante specifico attacco. Installato completo in opera. Binario tipo tecton misure 3000 e/o 3500x60x54 mm	OS30		n	415,00				
300	M.02.32.08.NP	Binario portante impianto di illuminazione in profilo di lamiera d'acciaio verniciata in resina di poliestere di colore bianco, completo di n. 11 cavi integrati in un profilo di n. ... fissato a soffitto mediante specifico attacco. Installato completo in opera. Binario tipo tecton misure 2500x60x54 mm	OS30		n	88,00				

[Handwritten signature]


numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
301	M.02.32.09.NP	Binario portante impianto di illuminazione in profilo di lamiera d'acciaio verniciata in resina di poliestere di colore bianco, completo di n. 11 cavi integrati in un profilo di n. ... fissato a soffitto mediante specifico attacco. Installato completo in opera. Binario tipo tecton misure 2000x60x54 mm	OS30		n	105,00				
302	M.02.32.10.NP	Testata di alimentazione elettrica installata sul binario portante impianto di illuminazione . Testata sia in entrata che in uscita per collegamento elettrico della fila continua. P ... i emergenza (1,5 mm²) e 2 cavi di comando (1,5 mm²), suddivisione centrale dei carichi Installato completo in opera.	OS30		n	250,00				
303	M.02.32.11.NP	Elemento fissaggio soffitto, molle di fissaggio in acciaio inox, fissaggio su binario portante con tecnica CLIX. Portata massima 30 kg Distanza di fissaggio max 3 m. Installato in opera.	OS30		n	1.717,00				
304	M.02.32.12.NP	Coprifilo bianco per binario	OS30		n	624,00				
305	M.02.32.13.NP	Apparecchio di illuminazione per fila continua 1/49W, per T16 con reattore elettronico in profilo di lamiera di acciaio verniciato con resina di poliestere di colore bianco. Chiuso ... tecnica clix. Misure apparecchio L 1472 mm. Fornito installato con lampada master TL5 HO da 49W, completo in opera.	OS30		n	157,00				
306	M.02.32.14.NP	Corpo illuminante per ottica darklight 2/49W per lampade T16. Apparecchio IP50 con rifrattore trasparente e ottica darklight, per comando DALI con reattore elettronico digitale d ... e per l'installazione su binario tipo tecton e tubi fluorescenti master TL% HO da 49W. Installato e completo in opera.	OS30		n	71,00				
307	M.02.32.15.NP	Corpo illuminante costituito da plafoniera LED quadrata in protezione IP50, con rifrattore opale. Potenza totale: 50 W, con Converter LED. Durata dei LED 50000 h con rimanente 80% ... °C a +25°C. Apparecchio cablato senza alogeni. Misure: 620 x 620 x 90 mm; peso: 7.5 kg. Installato completo in opera.	OS30		n	29,00				
308	M.02.32.16.NP	Apparecchio LED per fila continua ad alta efficienza energetica, in colore bianco. Potenza totale: 47 W. Apparecchio per comando DALI. Con Converter LED; durata dei LED 50000 h co ... parecchio cablato senza alogeni. Misure: 1522 x 51 x 48 mm. Peso: 2.5 kg. Completo in opera installato su binario.	OS30		n	130,00				


 M.02.32.16.NP

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
309	M.02.32.17.NP	Corpo illuminante per ottica darklight 1/49W per lampade T16. Apparecchio IP50 con rifrattore trasparente e ottica darklight, per comando DALI con reattore elettronico digitale di ... e per l'installazione su binario tipo tecton e tubo fluorescente master TL% HO da 49W. Installato e completo in opera.	OS30		n	256,00				
310	M.02.32.18.NP	Giunto a L colore bianco per derivazione binario tipo tecton. Installato e completo in opera	OS30		n	2,00				
311	M.02.32.19.NP	Riflettore industriale LED, protetto contro colpi di pallone, potenza totale: 90.2 W; comprensivo di converter LED DALI compatibile con alimentazione di emergenza; armatura in pres ... : IP65. Temperatura ambiente: da -40°C a +45°C. Misure: 332 x 330 x 125 mm. Peso: 6 kg. Installato completo in opera.	OS30		n	11,00				
312	M.02.32.20.NP	Sistema di illuminazione da superficie con 4 vani ottici orientabili su snodo cardanico apparecchio completo di LED LUCE LL2 (pot. 4X32W, flusso luminoso 2817 lm, temp. colore 3000 ... 98-1:2008 Annex ZC (13.3) Colore D5 (RAL 744 grigio) Installato completo di n. 4 riflettori IOS D80 per led in opera.	OS30		n	16,00				
313	M.02.32.21.NP	Apparecchio di illuminazione segnapasso ad incasso a led potenza 4W, colore bianco. Corpo in policarbonato trasparente anti UV, riflettore in policarbonato metallizzato. Schermo in ... ica asim. 44°, resistenza alla rottura IK 05, grado di protezione IP66, peso 0,4 KG. Installato completo in opera.	OS30		n	22,00				
314	M.02.32.22.NP	Proiettore 40,5W (18 LED), con corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di iridite, fondo con p ... grado di protezione IP65. Alimentazione elettronica, connessione elettrica 220-240V. Installato completo in opera.	OS30		n	4,00				
315	M.06.04.01	Diffusore sonoro a plafoniera provvisto di fondello antifiama in acciaio. Particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme: infatti le sue caratteristiche princip ... io per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. DIFFUSORE SONORO SPORGENTE - Con potenza 10/15W esecuzione sporgente	OS30		n	39,00				




numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
316	M.10.010.003.b00.NP	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di anal ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).	OS30		cad	304,00				
317	M.10.020.002.c00.NP	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vi ... issaggio; i collari; le curve.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T.	OS30		cad	90,00				
318	M.10.020.019.b00.NP	Postazione tipo per allacciamento PC, all'interno di laboratori di informatica, segreterie, ecc. La postazione dovrà essere attrezzata con scatola porta apparecchi, completa di ser ... e per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Postazione tipo da 7 posti	OS30		cad	128,00				
319	M.10.050.022.001.NP	Fornitura e posa di scatola di derivazione per sistema di distribuzione canale i PVC tipo SDN compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tipo SDN1	OS30		cad	114,00				
320	M.10.050.022.003.NP	Fornitura e posa di scatola di derivazione per sistema di distribuzione canale i PVC tipo SDN compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tipo SDN3	OS30		cad	113,00				
321	M.10.090.036.040.NP	Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 6 UTP (unshielded twisted pairs - cavo a coppie non schermato), rispondente alle seguenti normative tecniche di settore p ... l lavoro finito a regola d'arte. gruppo costituito da quattro prese telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45	OS30		n	40,00				
322	M.10.120.050.I00x.NP	Revisione diffusore sonoro esistente - comprensiva di rifacimento allacciamento, collegamento fino alla cassetta posta in dorsale, questa esclusa. Completa di cavi N07GK-9, fissagg ... unzionanti e consolidamento del fissaggio a parete. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	OS30		cad	80,00				
323	M.10.120.050.m00.NP	PREDISPOSIZIONE DI PUNTI PRESA - ALLACCIAMENTI Allacciamento delle apparecchiature fornite dalla committente (caldaie, pompe, termostati, ventilconvettori, ecc.) comprensivo di cav ... ta predisposta nelle vicinanze dell'apparecchiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	OS30		cad	32,00				




 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
324	M.10.120.050.m01.NP	Smontaggio e nuovo riposizionamento diffusori sonori esistenti (aula magna) comprensivo di nuovo punto di alimentazione diffusore realizzato in canalina di PVC, Hmax 4m cavo N07 ... Fissata a parete e collegato all'impianto esistente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	OS30		n	16,00				
325	M.17.02.01	Monitor TFT SXGA ad alta risoluzione, specificatamente progettato per applicazioni di sicurezza TVCC. Include 2 ingressi video BNC, un ingresso DVI per la connessione a videoregist ... zione; - quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. MONITOR DA TAVOLO - Da 15" a colori	OS30		n	1,00				
326	M.17.04.01	Telecamera a colori con risoluzione super elevata che impiega la più recente tecnologia CCD e delle tecniche di elaborazione del segnale digitale avanzate per produrre immagini ... er la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. TELECAMERA A COLORI DA INTERNO - Ad alta sensibilità e risoluzione	OS30		n	1,00				
327	M.18.01.NP	Scollegamento e smontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo e natura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicur ... le di risulta in eccedenza, l'indennità di scarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	OS30		n	520,00				
328	M.18.02.NP	Scollegamento e smontaggio di via cavi quali canalizzazioni e/o tubazioni di qualsiasi tipo e natura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie ope ... le di risulta in eccedenza, l'indennità di scarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	OS30		m	420,00				
329	M.18.03.NP	Scollegamento e smontaggio di quadri elettrici di distribuzione di qualsiasi tipo e natura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisi ... le di risulta in eccedenza, l'indennità di scarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	OS30		n	25,00				
330	N.10.020.009.a00	Allaccio di radiatore (in ghisa, o alluminio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da valvolina di sfianto aria manuale in otton ... nto dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.	OG1	OS28	cad	24,00				



 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
331	O.02.27.03	DETENTORE per radiatore. Corpo in ottone. Cromato. Con vite di regolazione. Cappuccio bianco RAL 9010 in ABS. Tenuta verso l'esterno costituita da O-ring in EPDM sull'asta di comando ... eriale di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. DETENTORE CROMATO - D = 3/4"	OG1	OS28	n	24,00				
332	O.02.44.02	RADIATORE IN GHISA corpo in ghisa G15 (EN-GJL-150 secondo UNI EN 1561), ad alto potere radiante, costituito da elementi a due o più colonne assemblati con nipples in acciaio, press ... a parete e/o a pavimento; - e quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte. RADIATORE IN GHISA - 3 colonne	OG1	OS28	kW	55,00				
333	O.02.63.03	VALVOLA manuale per radiatori. Attacco al radiatore con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromato. Volantino bianco RAL 9010, per comando manuale, in ABS. ... arnizioni, ...; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte VALVOLA PER RADIATORE - D = 3/4"	OG1	OS28	n	24,00				
334	O.04.48.07	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tuba ... o per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 63x4.5 mm - Di = 54 mm	OG1	OS28	m	94,00				
335	O.04.49.03	TUBAZIONI MULTISTRATO per la realizzazione di impianti di riscaldamento. Nei diametri sotto indicati (De = Diametro esterno, Sp. = spessore, Di = Diametro interno) Compresi: - tuba ... ltimata a regola d'arte dei vari circuiti; TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA - De X Sp. = 26x3 mm - Di = 20 mm - Isol = 6 mm	OG1	OS28	m	30,00				
IMPORTO TOTALE OFFERTO - LAVORI A MISURA										-
LAVORI A CORPO - OPERE EDILI E IMPIANTI										
1	E.27.28.00	Fornitura e posa in opera di piattaforma servoscala idonea a consentire il superamento di piccoli dislivelli (max 4.00 m) a persone con ridotta od impedita capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi....	OS30		corpo	1,00				
2	N.03.26.01	Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente:- almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60....	OG1	OS3	corpo	3,00				


 IL R.N.P.

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica lavorazione	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
3	E.27.28.NP.01	Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza antincendio a norma UNI EN ISO 7010:2012 del tipo serigrafato di qualsiasi forma....	OG1	OS3	corpo	1,00				
4	E.27.28.NP.03	Spostamento di pulsantiera ascensore esistente in adeguamento al posizionamento alle porte di protezione EI, compreso lo smuramento, la realizzazione di nuove tracce con....	OS30		corpo	4,00				
5	Z.E69.01.01	Fornitura e posa in opera di batteria di n° 09 bombole da 80 l cadauna - 300 bar, caricate con argon IG 01, equipaggiate con valvola a scarico	OG1	OS3	corpo	1,00				
6	Z.E69.01.02	Fornitura e posa in opera di struttura metallica per la segregazione e protezione dagli agenti atmosferici della batteria di bombole, realizzato in robusta lamiera metallica zincata elettrosaldata intelaiata...	OG1	OS3	corpo	1,00				
7	Z.E69.01.03	Fornitura e posa in opera di tubazioni e raccorderie per sistemi ad alta pressione necessarie per l'assemblaggio dell'impianto di distribuzione, aventi diametro e caratteristiche appropriate...	OG1	OS3	corpo	1,00				
8	Z.E69.01.04	Fornitura e posa in opera di serranda di sovrappressione regolamentare per locali protetti da un sistema di estinzione automatica a gas, costituita da....	OG1	OS3	corpo	2,00				
9	Z.E69.01.05	Prova per la determinazione dell'integrità dei locali e dei volumi rispetto al mantenimento della sostanza estinguente (argon) denominata ""Door Fan Integrity Test"", comprensiva di:....	OS30		corpo	1,00				
10	Z.E69.01.06	Ingegnerizzazione e collaudi dell'intero sistema, eseguiti da parte di personale specializzato e qualificato, incluso l'elaborazione della documentazione necessaria secondo le normative....	OS30		corpo	1,00				
IMPORTO TOTALE OFFERTO - LAVORI A CORPO										-

IMPORTO TOTALE OFFERTO

-

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

100,000%

IMPORTO DI PROGETTO

2.150.099,32

L'IMPRESA:

